

**ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ»**

652449, Кемеровская область,  
Крапивинский район, пгт. Зеленогорский,  
ул. Центральная, д.406, корпус 2, помещение 1  
тел. (38446)25 3 50, тел.факс (38446)25 1 97  
e-mail: [120971@rambler.ru](mailto:120971@rambler.ru)  
ИНН/КПП 4212427497/421201001  
ОГРН 1054212007002

«21» марта 2022г.

№ 140

**Заказчик:**  
КУМИ Администрации  
Крапивинского  
муниципального округа

**Адрес:**  
Кемеровская область,  
пгт. Крапивинский,  
ул. Юбилейная, д. 11

Тел. (384-46) 2-22-13

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта\* расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, муниципальный округ Крапивинский, поселок городского типа Крапивинский, улица Радужная, 23. Кадастровый номер: 42:05:0109001:9558

**Водоснабжение объекта\* с расходом на хозяйственно-бытовые нужды:**

1. Подключение осуществить от водопроводной сети в точке №1 (согласно прилагаемой схемы).
2. Глубина заложения трубопровода – 2,30 метра, труба полиэтиленовая, имеет диаметр в точке подключения Ø 63 мм.
3. Свободный напор водопроводной сети в точке подключения составляет 10 метров.
4. Присоединение к центральной водопроводной сети произвести специалистами обслуживающей организацией ООО «ТЭП», предварительно заключив договор на водоснабжение.
5. На вводе объекта \* установить водоразборный узел с установкой средств измерения холодной воды.
6. Диаметр присоединяемого водопровода до подключаемого объекта\* определить гидравлическим расчетом на общую нагрузку с учетом пропуска воды на внутреннее и наружное пожаротушение;
7. По окончании строительства, наружных сетей водоснабжения объекта \*, копии исполнительной документации передать в ООО «ТЭП».
8. В точке подключения установить ж.б. колодец с запорной арматурой в сторону объекта \*.

**Канализование объекта\*:**

1. Невозможно осуществить в данной застройке, в связи с отсутствием централизованной канализационной сети.

**Теплоснабжение объекта:**

1. Невозможно осуществить в данной застройке, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Точка подключения показана на прилагаемой схеме условно, глубина заложения трубопровода и другие данные должны быть уточнены по месту при съемке или обследовании. Работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, до границы раздела объекта\* в утвержденной инвестиционной программе ООО «ТЭП» на 2022-2023гг. не учтены, данные работы осуществляются за счёт денежных средств правообладателя земельного участка.

\* Жилой дом или земельный участок.

Зам.директора по водоснабжению \_\_\_\_\_

Чубко О.М.

Исполнил инженер П.О.  
Комарова Екатерина Александровна  
тел: (384-46) 2-52-05

