

**ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ»**

652449, Кемеровская область,
Крапивинский район, пгт. Зеленогорский,
ул. Центральная, д.406, корпус 2, помещение 1
тел. (38446)25 3 50, тел.факс (38446)25 1 97
e-mail: 120971@rambler.ru
ИНН/КПП 4212427497/421201001
ОГРН 1054212007002

« ____ » _____ 2022г.

№ _____

Заказчик:
КУМИ Администрации
Крапивинского
муниципального округа

Адрес:
Кемеровская область,
пгт. Крапивинский,
ул. Юбилейная, д. 11

Тел. (384-46) 2-22-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта расположенного по адресу: Российская Федерация Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, поселок Зеленогорский, улица Советская, земельный участок 63е. Кадастровый номер: 42:05:0105001:1248.

Водоснабжение объекта с расходом на хозяйственно-бытовые нужды:

1. Подключение осуществить от водопроводной сети в точке №1 или точке №2 (согласно прилагаемой схеме).
2. Глубина заложения трубопровода – 2,30 метра, в точке №1 труба полиэтиленовая, имеет диаметр в точке подключения Ø63 мм, в точке №2 труба полиэтиленовая, имеет диаметр в точке подключения Ø50 мм.
3. Свободный напор водопроводной сети в точке подключения составляет 10 метров.
4. Присоединение к центральной водопроводной сети произвести специалистами обслуживающей организацией ООО «ТЭП», предварительно заключив договор на водоснабжение.
5. На вводе объекта установить водоразборный узел с установкой средств измерения холодной воды.
6. Диаметр присоединяемого водопровода до подключаемого объекта определить гидравлическим расчетом на общую нагрузку с учетом пропуска воды на внутреннее и наружное пожаротушение;
7. По окончании строительства, наружных сетей водоснабжения объекта, копии исполнительной документации передать в ООО «ТЭП».
8. В точке подключения установить ж.б. колодец с запорной арматурой в сторону объекта.

Точка подключения показана на прилагаемой схеме условно, глубина заложения трубопровода и другие данные должны быть уточнены по месту при съемке или обследовании. Работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, до границы раздела объекта в утвержденной инвестиционной программе ООО «ТЭП» на 2022-2023гг. не учтены, данные работы осуществляются за счёт денежных средств правообладателя земельного участка.

Канализование объекта:

1. Невозможно осуществить в данной застройке, в связи с отсутствием централизованной канализационной сети.

Теплоснабжение объекта:

2. Невозможно осуществить в данной застройке, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Директор ООО «ТЭП» _____ Сметанин Е.С.

Исполнил инженер П.О.
Комарова Екатерина Александровна
тел: (384-46) 2-52-05

